



СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ  
ЦЕНТАР  
ЦАРИБРОД

Установа за спорт и туризам  
"Спорско туристички центар Царибр"  
Ведомство за спорт и туризам  
"Спорско туристички центар Царибр"

Теслина бб, 18320 Димитровград  
Србија  
тел: 010/360-873, 361-124  
stcdimitrovgrad@gmail.com  
www.udimitrovgradu.rs

Ознака и Број 263-1/2019

Питање:

28.04.2019  
ДИМИТРОВГРАД

Poštovani, na osnovu objavljenog poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije za Javnu nabavku br. 1.1.2. Nabavka PVC folija-lajnera na bazenima sa ugradnjom na adresi SC"Park", bazeni na kupališnom kompleksu Teslina bb, Dimitrovgrad, obraćamo Vam se sa zahtevom a na osnovu uputstva iz konkursne dokumentacije V član 14, za dodatnim informacijama i pojašnjenjima.

1. Tehničkom specifikacijom radova je u poz. 7. (veliki bazen) i poz 16. (mali bazen) predviđena je demontaža postojećeg lajnera. Da li naručilac posla o svom trošku vrši utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju starog skinutog lajnera ili je to obaveza ponuđača u okviru ponuđene jedinične cene u pozicijama - molimo za pojašnjenje:

2. Nakon skidanja starog lajnera neophodno je izvršiti skidanje postojećeg starog razdvajajućeg sloja- geotekstila a nakon toga detaljno pregledati postojeću betonsku podlogu i eventualna oštećenja - sanirati reparaiurnim malterom što je neophodno radi stvaranja adekvaine podloge za ugradnju novog lajnera. Ovi radovi nisu sadržani u specifikaciji radova-molimo pojašnjenje.

3. Pre montaže novog lajnera neophodno je postaviti novi razdvajajući sloj - Geotekstil. Nabavka i.ugradnja novog razdvajajućeg sloja - Geotekstila nije sadržana u specifikaciji radova -molimo za polišnjenje.

4. Prodori u bazenu (slivnici, mlaznice i sl) nisu definisani u specifikaciji radova. Koliko je komada prodora, koji je njihov prečnik i da li se vrši posebna obrada istih zaptivnim materijalima-molimo za pojašnjenje.

5. Tehničkom specifikacijom radova je u Poz. 2 (veliki bazen) i Poz 10. (mali bazen) je za AL lajsnu stavljena jedinica mere u m2 i neadekvatna količina u m2. Očigledno je napravljen previd sa Vaše strane, jedinica mere za AL lajsnu je m1 uz definisanje RŠ (razvijene šširine). Molimo za pojašnjenje koja je Rš Al lajsne i koja je količina u m1.

6. Tehničkom specifikacijom radova je u Poz. 1 (veliki bazen) I Poz. 10.(mali bazen) je definisana količina lajnera- PVC folije. Koliki su predviđeni preklopi prilikom ugradnje lajnera i da li preklopu uračunati u navedenoj količini u specifikaciji radova- molimo za pojašnjenje.

Одговор:

1. Stari skinuti lajner se odvozi na deponiju o trošku Naručioca.
2. Pravo stanje stvari i potreba za dodatnim radovima će se utvrditi nakon skidanja starog lajnera jer je sada nemoguće utvrditi dali su potrebni neki dodatni radovi , odnosno da li postoje oštećenja ili ne. Ukoliko oštećenja postoje Naručilac će snositi troškove reparacije.
3. Nabavku novog geotekstila snosiće Naručilac ukoliko postoji potreba za istim , jer je pre skidanja lajnera nemoguće utvrditi pravo stanje.
4. Prodori su sledeći:

Veliki bazen:

12 skimera dimenzija 43x22cm

4 podne rešetke dimenzija 15x15cm

23 mlaznice,otvori dimenzija 10x10cm

10 reflektora dimenzija 31x31cm

Mali bazen:

1 podna rešetka dimenzije 15x15cm

2 skimera dimenzije 43x22cm

4 mlaznice dimenzija 10x10cm

2 reflektora dimenzija 31x31cm

5. Navedene količine je potrebno izraziti u m1. To je AL profil koji je planiran da se na njega lajner fiksira preko keder trake tako da se ne koristi AL lim presvučen PVC-om.

6. Preklop je uračunat u dimenziju lajnera , a dimenzija preklopa je 5cm.

У Димитровграду,  
Дана 28.04.2019.год.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марија Ставров Нацков